



Projekt: 1-3-E18
Binningen_Blumenstrasse
Objekt: GP

Bauherr: Gemeinde Binningen, Hauptstrasse 36, 4102 Binningen
Projektleitung: BLT Baselland Transport AG, Grenzweg 1, 4104 Oberwil BL
Ingenieure: Gruner AG, St. Jakobs-Strasse 199, 4052 Basel

ENTWURF Kostenvoranschlag +/- 10%

Stand KV-Entwurf: 08.08.2025 215'000 CHF inkl. MWST

Bemerkung: Die geschätzten Kosten beziehen sich auf den von der Beyeler+Trueb Landschaftsarchitektur GmbH erstellte Gestaltungsplan der Blumenstrasse vom 30.07.2025 (Binningen Blumenstrasse, Begegnungszone).

Der Kostenvoranschlag (KV) ergänzt den KV (+/-10%) von Gruner AG Oberwil, vom 29. April 2025, über das Gesamtprojekt (Binningen, Blumenstrasse: Bottmingerstrasse bis Schafmattweg Strassen-, Brücken- und Werkleitungsbau).

Die ausgewiesenen Kosten des vorliegenden KV beziehen sich dabei auf die gestalterischen Massnahmen (Ausstattung, Möblierung, Begrünung, Beleuchtung und Signaletik), die in der neuen Begegnungszone Blumenstrasse vorgesehen sind.

Folgende Leistungen sind dabei nicht in den Kosten enthalten:

- Landerwerb Parz. Nr. 2777
- Entsorgung von verschmutztem (Aushub-) Material
- Tiefbauarbeiten wie Werkleitungs- und Belagsbau im Strassenraum (Einbau von Asphalt- und Ökobelägen, inkl. Randabschlüssen)
- zweijährige Erstellungspflege
- Honorare

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Die Projektleitung

Ort, Datum
Der Landschaftsarchitekt

Baubeschrieb

Beträge inkl. MWST

4	Umgebung	215'000
42	Gartenanlagen	215'000
421	Gärtnerarbeiten	75'000
	BAUMSCHUTZ (6'000.-) - Baumschutzmassnahmen an Bestandsbäumen (pauschal)	
	RODUNGEN/FÄLLUNGEN (2'000.-) - Hecke roden, inkl. Entsorgung (6.0 m) - Bäume fällen, inkl. Zwischenlagern (2.0 Stk.)	
	LEITUNGSBAU (5'000.-) - Anpassarbeiten (pauschal) - Schacht erhöhen (pauschal)	
	BELÄGE (20'000.-) - Natursteinpflasterung (50.00 m2)	
	GRÜNFLÄCHEN ERSTELLEN UND PFLANZARBEITEN (23'000.-) - Oberboden liefern und einbauen (30.00 m3) - Substrat liefern und einbauen (60.00 m3) - Pflanzarbeiten, inkl. Pflanzentransport, inkl. Baumgruben erstellen (pauschal) - Reinplaniearbeiten von Grün- und Pflanzflächen erstellen (ca. 200.00 m2) - Biodiversitätsfördermassnahmen wie Totholz- und Steinhaufen (pauschal)	
	PFLANZENLIEFERUNG (19'000.-) - Sträucher mB 100-125 liefern (15.00 Stk.) - Bäume HOB 18/20 liefern (2.00 Stk.) - Halbsträucher, Stauden und Bodendecker liefern (pauschal)	
423	Ausstattungen, Geräte	115'000
	AUSSTATTUNG (115'000.-) - 2 Stk. Abfallhai inkl. Liefern und Versetzen (pauschal) - 2 Stk. Signaltafeln inkl. Liefern und Versetzen (pauschal) - 9 Stk. Seilspannleuchten inkl. Masten, Liefern und Versetzen (pauschal) - 2 Stk. Sitzbank inkl. Liefern und Versetzen (pauschal) - 12 Stk. Sitzbalken inkl. Liefern und Versetzen (pauschal) - 1 Stk. Natursteinbrunnen klein inkl. Liefern und Versetzen (pauschal)	
429	Markierungen	25'000
	MARKIERUNGEN (25'000.-) - 56 Stk. Bodenmarkierung "Blütenstände" bunt (pauschal)	
Total CHF		215'000