# Tiefengrabenstrasse - GEP-Massnahme Erweiterung Mischwasserkanal

3 Haltungen DN 500, Länge ca. 130 m

## KOSTENVORANSCHLAG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NPK 111 | Regiearbeiten | Fr. | 10'000.00 |
| | NPK 113 | Baustelleneinrichtung | Fr. | 27'485.00 |
| | NPK 117 | Abbruch/Demontage | Fr. | 6'155.00 |
| | NPK 221 | Fundationsschichten | Fr. | 2'750.00 |
| | NPK 223 | Belagsarbeiten | Fr. | 31'560.00 |
| | NPK 237 | Entwässerung | Fr. | 259'975.00 |
| **Zwischentotal** | | | **Fr.** | **337'925.00** |
| | NPK 883 | Unvorhergesehens | Fr. | 10'000.00 |
| **Total exkl. MwSt. und Honorar** | | | **Fr.** | **347'925.00** |
| | NPK 930 | Nebenkosten ca. 3% | Fr. | 700.00 |
| | NPK 870 | Honorare | Fr. | 22'800.00 |
| **Total exkl. MwSt. inkl. Honorar und Nebenkosten** | | | **Fr.** | **371'425.00** |
| | NPK 884 | MwSt. 8% | Fr. | 29'714.00 |
| | | Rundung | Fr. | 3'861.00 |
| **Total inkl. MwSt.** | | | | **405'000.00** |

Therwil 17. Februar 2016

MÄRKI AG
INGENIEURBÜRO MÄRKI AG
TIEFBAU VERMESSUNG PLANUNG